

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<a href="#">Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</a> <a href="#">[CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług]</a>		
			<a href="#">Dział nr 1.1. Roboty pomiarowe</a>		
1	KNNR 1 0111-0200		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km tras y	1,58
			1,58146		1,58146
			<a href="#">Dział nr 1.2. Usunięcie humusu</a>		
2	KNNR 1 0202-0500		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami do 5t	m3	362,00
			362,00		362,00000
3	KNNR 1 0208-0200		Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi do 5t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV	m3	362,00
			362,00		362,00000
			<a href="#">Dział nr 2. ROBOTY ZIEMNE</a> <a href="#">[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]</a>		
4	KNNR 1 0213-0100		Wykopy wykonywane spycharkami. Spycharką gąsienicową 55kW w gruncie kat. I-III	m3	136,00
			136,00		136,00000
5	KNNR 1 0407-0100		Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW - grunt z wykopu	m3	136,00
			136,00		136,00000
6	KNNR 1 0407-0100		Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW - grunt z dokopu - wraz z pozyskaniem i dowozem gruntu	m3	685,00
			821,00-136,00		685,00000
7	KNNR 1 0409-0300		Zagęszczanie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi 4-6t	m3	821,00
			821,00		821,00000
			<a href="#">Dział nr 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</a> <a href="#">[CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]</a>		
8	KNNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	8136,90
			jezdni: 1581,46*5,0		7907,30000
			zjazdy na pola -wg zestawienia: 229,60		229,60000
9	KNNR 6 0202-0600		Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni dolna grubości 20 cm	m2	8136,90
			jezdni: 1581,46*5,0		7907,30000
			zjazdy na pola -wg zestawienia: 229,60		229,60000

## 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	KNNR 6 0202-0100		Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni dolna grubości 10 cm - pobocza	m2	1503,00
			1503,00		1503,00000
			<a href="#">Dział nr 4. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</a>		
11	Kalkulacja własna		Inwentaryzacja powykonawcza	1 km	1,58
			1,58146		1,58146